

РЕШЕНИЕ

№ РД-24 / 01.02.2018 г.

На основа чл. 29, ал. 18 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

стойност на разхода за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез изпълнение на ремонтни дейности във физкултурния салон и подобряване на прилежащите пространства към СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино, община Хитрино“, с който Община Хитрино кандидатства по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, както следва:

Наименование на разхода за който се кандидатства	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица	№ на Оферта с най-ниска цена
I. Водопровод за питейно-битови нужди					
Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м ³	15.00	32,97	39,56	№1
Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м ³	15.00	14,57	17,48	№1
Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м ³	60.00	3,84	4,61	№1
Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт	м ³	15.00	2,74	3,29	№1

Превоз излишни земни маси на депо до бкм, вкл. разриване	м ³	25.00	5,57	6,68	№1
Превоз земни маси на врем.депо до 3км	м ³	50.00	2,16	2,59	№1
Доставка и полагане на едрозърнест пясък	м ³	25.00	41,88	50,26	№1
Доставка и полагане на тръби PEHD PN10 DN25	м	22.00	2,45	2,94	№1
Доставка и полагане на тръби PEHD PN10 DN32	м	66.00	3,02	3,62	№1
Доставка и монтаж на полиетиленов тройник DN32/25	бр.	3.00	39,47	47,36	№1
Доставка и монтаж на полиетиленов намалител DN32/25	бр.	1.00	16,36	19,63	№1
Доставка и монтаж на полиетиленов преход с въбшна резба DN25	бр.	4.00	10,61	12,73	№1
Доставка и монтаж на полиетиленово коляно 90° DN25	бр.	1.00	23,82	28,58	№1
Доставка и монтаж на полиетиленово коляно 90° DN32	бр.	1.00	25,49	30,59	№1
Доставка и монтаж на преход от PEHD към PP тръби 32/25	бр.	1.00	14,68	17,62	№1
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за студена вода DN25 PN16	м	2.00	4,93	5,92	№1
Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран за PP тръби, DN25	бр.	1.00	15,58	18,70	№1

Доставка и монтаж на полипропиленова шахта с градински вентил	бр.	4.00	84,70	101,64	№1
Направа на опорен блок от бетон 16/20	бр.	5.00	25,44	30,53	№1
Доставка и полагане на сигнална лента	м	82.00	0,14	0,17	№1
Изпитване на водопровод	м	88.00	0,64	0,77	№1
Дезинфекция водопровод	м	88.00	0,23	0,28	№1
Натоварване с багер на транспорт земни почви	м ³	50.00	2,94	3,53	№1
Превоз земни почви от временно депо за обратно засипване	м ³	50.00	2,16	2,59	№1
Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м ³	50.00	7,32	8,78	№1
Доставка и монтаж на градински маркуч	м	60.00	6,28	7,54	№1
Доставка и монтаж на разпръсквач за поливане	бр.	2.00	67,60	81,12	№1
Наименование на разхода за който се кандидатства	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица	№ на Оферта с най-ниска цена
II. Ударопогълща настилка за лекоатлетическа писта и дълъг скок					
Изкоп за полагане на настилка, включително натоварване и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м ³	88.50	15,50	18,60	№1

Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	300.00	20,48	24,58	№1
Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл	м ²	300.00	62,62	75,14	№1
Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	210.00	24,63	29,56	№1
Наименование на разхода за който се кандидатства	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица	№ на Оферта с най-ниска цена
III. Ударопоглъщаща настилка за Зона за фитнес					
Изкоп за полагане на настилка, включително натоварване и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м ³	65.10	15,50	18,60	№1
Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м ²	210.00	20,48	24,58	№1
Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл	м ²	210.00	62,62	75,14	№1

Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	25.00	24,63	29,56	№1
Наименование на разхода за който се кандидатства	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица	№ на Оферта с най-ниска цена
IV. Спортен терен с естествена трева					
Двукратна обработка на терена с тотален хербицид и всички свързани с това разходи	м ²	3 610.00	0,14	0,17	№1
Двукратно фрезование на спортния терен със специализирана обратна фреза и всички свързани с това разходи	м ²	3 610.00	0,54	0,65	№1
Подравняване на терена с лазерен грейдер и всички свързани с това разходи	м ²	3 610.00	1,30	1,56	№1
Доставка и направа на насип от промит речен пясък със зърнометрия 0,2-0,4см и всички свързани с това разходи	м ²	3 610.00	5,43	6,52	№1
Финно заравняване на терена с лазерен грейдер с отклонение не по-голямо от 1см и всички свързани с това разходи	м ²	3 610.00	1,30	1,56	№1
Доставка и засяване на специализирана тревна смеска с редова сеялка за спортни терени с работна ширина 180 см, при разходна норма 45 гр/м ²	м ²	3 610.00	1,63	1,96	№1

Торене със сертифициран гранулиран тор с удължено действие, с допълнителни елементи против заболяване от гъбични болести	м ²	3 610.00	0,22	0,26	№1
Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м ²	3 610.00	0,42	0,50	№1
Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м ²	3 610.00	0,80	0,96	№1
Първа коситба на тревни площи	м ²	3 610.00	0,78	0,94	№
Наименование на разхода за който се кандидатства	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица	№ на Оферта с най- ниска цена
V. Земни работи и озеленяване					
Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м ²	7 900.00	0,99	1,19	№1
Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м ²	7 900.00	0,99	1,19	№1
Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м ²	7 900.00	0,29	0,35	№1
Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м ²	7 900.00	0,42	0,50	№1

Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м ²	7 900.00	0,80	0,96	№1
Първа коситба на тревни площи	м ²	7 900.00	0,78	0,94	№1

Обосновка за мотивите, обусловили избора:

В хода на пазарните консултации, са постъпили 3 (три) независими оферти, както следва:

- Оферта №1 вх.№ 26-00-25/30.01.2018 г. от оферента „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД;
- Оферта №2 вх.№26-00-27/31.01.2018 г. от оферента „СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ“ ЕООД;
- Оферта №3 вх. №.26-00-26/31.01.2018 г. от оферента „СИМИ” ЕООД.

1. „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ ООД предлага стойност на разхода за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проекта, за които ще се кандидатства, както следва:

Наименование на разхода за който се кандидатства	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
I- Водопровод за питеино-битови нужди				
Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	15.00	32,97	39,56
Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	15.00	14,57	17,48
Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	60.00	3,84	4,61
Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт	м3	15.00	2,74	3,29
Превоз излишни земни маси на депо до бкм, вкл. разриване	м3	25.00	5,57	6,68

Превоз земни маси на врем.депо до 3км	м3	50.00	2,16	2,59
Доставка и полагане на едрозърнест пясък	м3	25.00	41,88	50,26
Доставка и полагане на тръби PEHD PN10 DN25	м	22.00	2,45	2,94
Доставка и полагане на тръби PEHD PN10 DN32	м	66.00	3,02	3,62
Доставка и монтаж на полиетиленов тройник DN32/25	бр.	3.00	39,47	47,36
Доставка и монтаж на полиетиленов намалител DN32/25	бр.	1.00	16,36	19,63
Доставка и монтаж на полиетиленов преход с въбшна резба DN25	бр.	4.00	10,61	12,73
Доставка и монтаж на полиетиленово коляно 90° DN25	бр.	1.00	23,82	28,58
Доставка и монтаж на полиетиленово коляно 90° DN32	бр.	1.00	25,49	30,59
Доставка и монтаж на преход от PEHD към PP тръби 32/25	бр.	1.00	14,68	17,62
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за студена вода DN25 PN16	м	2.00	4,93	5,92
Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран за PP тръби, DN25	бр.	1.00	15,58	18,70
Доставка и монтаж на полипропиленова шахта с градински вентил	бр.	4.00	84,70	101,64

Направа на опорен блок от бетон 16/20	бр.	5.00	25,44	30,53
Доставка и полагане на сигнална лента	м	82.00	0,14	0,17
Изпитване на водопровод	м	88.00	0,64	0,77
Дезинфекция водопровод	м	88.00	0,23	0,28
Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	50.00	2,94	3,53
Превоз земни почви от временно депо за обратно засипване	м3	50.00	2,16	2,59
Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	50.00	7,32	8,78
Доставка и монтаж на градински маркуч	м	60.00	6,28	7,54
Доставка и монтаж на разпръсквач за поливане	бр.	2.00	67,60	81,12
II. Ударопогъщаща настилка за лекоатлетическа писта и дълъг скок	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
Изкоп за полагане на настилка, включително натоварване и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м3	88.50	15,50	18,60
Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	300.00	20,48	24,58
Доставка и направа на армирана основа от	м2	300.00	62,62	75,14

шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл				
Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	210.00	24,63	29,56
III. Ударопоглещаща настилка за Зона за фитнес	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
Изкоп за полагане на настилка, включително натоварване и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м3	65.10	15,50	18,60
Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	210.00	20,48	24,58
Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл	м2	210.00	62,62	75,14
Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	25.00	24,63	29,56
IV. Спортен терен с естествена трева	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
Двукратна обработка на терена с тотален хербицид и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	0,14	0,17

Двукратно фрезование на спортния терен със специализирана обратна фреза и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	0,54	0,65
Подравняване на терена с лазерен греjder и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	1,30	1,56
Доставка и направа на насип от промит речен пясък със зърнометрия 0,2-0,4см и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	5,43	6,52
Финно заравняване на терена с лазерен греjder с отклонение не по-голямо от 1см и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	1,30	1,56
Доставка и засяване на специализирана тревна смеска с редова сеялка за спортни терени с работна ширина 180см, при разходна норма 45 гр/м2	м2	3 610.00	1,63	1,96
Торене със сертифициран гранулиран тор с удължено действие, с допълнителни елементи против заболяване от гъбични болести	м2	3 610.00	0,22	0,26
Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	3 610.00	0,42	0,50
Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	3 610.00	0,80	0,96

Първа коситба на тревни площи	м2	3 610.00	0,78	0,94
V. Земни работи и озеленяване	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	7 900.00	0,99	1,19
Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	7 900.00	0,99	1,19
Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	7 900.00	0,29	0,35
Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	7 900.00	0,42	0,50
Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	7 900.00	0,80	0,96
Първа коситба на тревни площи	м2	7 900.00	0,78	0,94

2. „СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ“ ЕООД предлага стойност на разхода за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проекта, за които ще се кандидатства, както следва:

Наименование на разхода за който се кандидатства	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
I. Водопровод за питейно-битови нужди				
Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	15.00	33,62	40,35

Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	15.00	15,30	18,36
Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	60.00	4,00	4,80
Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт	м3	15.00	2,83	3,40
Превоз излишни земни маси на депо до бкм, вкл. разриване	м3	25.00	5,82	6,99
Превоз земни маси на врем.депо до 3км	м3	50.00	2,25	2,70
Доставка и полагане на едрозърнест пясък	м3	25.00	43,85	52,62
Доставка и полагане на тръби PEHD PN10 DN25	м	22.00	2,57	3,09
Доставка и полагане на тръби PEHD PN10 DN32	м	66.00	3,11	3,74
Доставка и монтаж на полиетиленов тройник DN32/25	бр.	3.00	41,44	49,73
Доставка и монтаж на полиетиленов намалител DN32/25	бр.	1.00	17,10	20,52
Доставка и монтаж на полиетиленов преход с въбшна резба DN25	бр.	4.00	11,08	13,30
Доставка и монтаж на полиетиленово коляно 90° DN25	бр.	1.00	25,03	30,04
Доставка и монтаж на полиетиленово коляно 90° DN32	бр.	1.00	26,16	31,40

Доставка и монтаж на преход от РЕHD към PP тръби 32/25	бр.	1.00	15,11	18,14
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за студена вода DN25 PN16	м	2.00	5,18	6,21
Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран за PP тръби, DN25	бр.	1.00	16,12	19,35
Доставка и монтаж на полипропиленова шахта с градински вентил	бр.	4.00	88,20	105,84
Направа на опорен блок от бетон 16/20	бр.	5.00	26,70	32,04
Доставка и полагане на сигнална лента	м	82.00	0,15	0,18
Изпитване на водопровод	м	88.00	0,67	0,81
Дезинфекция водопровод	м	88.00	0,24	0,29
Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	50.00	3,00	3,60
Превоз земни почви от временно депо за обратно засипване	м3	50.00	2,27	2,72
Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	50.00	7,70	9,24
Доставка и монтаж на градински маркуч	м	60.00	6,90	8,28
Доставка и монтаж на разпръсквач за поливане	бр.	2.00	70,78	84,94
II. Ударопоглещача	Мерна	Количество	Стойност в лв.	Стойност в лв. с
настилка за	единица		без вкл. ДДС за 1	вкл. ДДС за 1
лекоатлетическа писта			мерна единица	мерна единица
и дълъг скок				

Изкоп за полагане на настилка, включително натоварване и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м3	88.50	16,12	19,35
Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	300.00	21,10	25,32
Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл	м2	300.00	65,75	78,90
Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	210.00	24,86	29,84
III. Ударопоглещаща настилка за Зона за фитнес	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
Изкоп за полагане на настилка, включително натоварване и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м3	65.10	16,12	19,35
Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	210.00	21,10	25,32
Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл	м2	210.00	65,75	78,90

Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	25.00	24,86	29,84
IV. Спортен терен с естествена трева	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без-вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
Двукратна обработка на терена с тотален хербицид и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	0,15	0,18
Двукратно фрезование на спортния терен със специализирана обратна фреза и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	0,58	0,70
Подравняване на терена с лазерен грейдер и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	1,37	1,64
Доставка и направа на насип от промит речен пясък със зърнометрия 0,2-0,4см и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	5,55	6,75
Финно заравняване на терена с лазерен грейдер с отклонение не по-голямо от 1см и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	1,37	1,64
Доставка и засяване на специализирана тревна смеска с редова сеялка за спортни терени с работна ширина 180см, при разходна норма 45 гр/м ²	м2	3 610.00	1,71	2,05

Торене със сертифициран гранулиран тор с удължено действие, с допълнителни елементи против заболяване от гъбични болести	м2	3 610.00	0,23	0,28
Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	3 610.00	0,44	0,53
Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	3 610.00	0,86	1,04
Първа коситба на тревни площи	м2	3 610.00	0,90	1,08
V. Земни работи и озеленяване	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	7 900.00	1,04	1,25
Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	7 900.00	1,05	1,26
Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	7 900.00	0,30	0,37
Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	7 900.00	0,44	0,53
Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	7 900.00	0,86	1,04

Първа коситба на тревни площи	м2	7 900.00	0,90	1,08
-------------------------------	----	----------	------	------

3. „СИМИ“ ЕООД предлага стойност на разхода за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проекта, за които ще се кандидатства, както следва:

Наименование на разхода за който се кандидатства	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
I. Водопровод за питейно-битови нужди				
Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	15.00	33,96	40,75
Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	15.00	15,00	18,00
Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	60.00	3,96	4,75
Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт	м3	15.00	2,77	3,33
Превоз излишни земни маси на депо до бкм, вкл. разриване	м3	25.00	5,80	6,96
Превоз земни маси на врем.депо до 3км	м3	50.00	2,22	2,67
Доставка и полагане на едрозърнест пясък	м3	25.00	43,10	51,72
Доставка и полагане на тръби PEHD PN10 DN25	м	22.00	2,52	3,03
Доставка и полагане на тръби PEHD PN10 DN32	м	66.00	3,15	3,78

Доставка и монтаж на полиетиленов тройник DN32/25	бр.	3.00	40,69	48,83
Доставка и монтаж на полиетиленов намалител DN32/25	бр.	1.00	16,75	20,10
Доставка и монтаж на полиетиленов преход с външна резба DN25	бр.	4.00	10,93	13,11
Доставка и монтаж на полиетиленово коляно 90° DN25	бр.	1.00	24,23	29,08
Доставка и монтаж на полиетиленово коляно 90° DN32	бр.	1.00	26,35	31,62
Доставка и монтаж на преход от PEHD към PP тръби 32/25	бр.	1.00	15,10	18,12
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за студена вода DN25 PN16	м	2.00	5,18	6,22
Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран за PP тръби, DN25	бр.	1.00	16,00	19,20
Доставка и монтаж на полипропиленова шахта с градински вентил	бр.	4.00	87,24	104,69
Направа на опорен блок от бетон 16/20	бр.	5.00	26,26	31,52
Доставка и полагане на сигнална лента	м	82.00	0,15	0,18
Изпитване на водопровод	м	88.00	0,68	0,82
Дезинфекция водопровод	м	88.00	0,25	0,30

Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	50.00	3,10	3,72
Превоз земни почви от временно депо за обратно засипване	м3	50.00	2,22	2,67
Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	50.00	7,64	9,17
Доставка и монтаж на градински маркуч	м	60.00	6,47	7,76
Доставка и монтаж на разпръсквач за поливане	бр.	2.00	69,60	83,52
II. Ударопогълнаща настилка за лекоатлетическа писта и дълъг скок	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
Изкоп за полагане на настилка, включително натоварване и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м3	88.50	15,99	19,19
Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	300.00	21,09	25,31
Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл	м2	300.00	64,75	77,70
Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	210.00	25,37	30,44

III. Ударопоглъщаща настилка за Зона за фитнес	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
Изкоп за полагане на настилка, включително натоварване и извозване на депо и всички свързани с това разходи	м3	65.10	15,99	19,19
Доставка и направа на трислойна основа от трошен камък Н=30см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи	м2	210.00	21,09	25,31
Доставка и направа на армирана основа от шлайфан бетон Н=8см, съгласно приложен детайл	м2	210.00	64,75	77,70
Доставка и монтаж на градински бетонови бордюри 5/25/100см и всички свързани с това разходи	м	25.00	25,37	30,44
IV. Спортен терен с естествена трева	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
Двукратна обработка на терена с тотален хербицид и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	0,14	0,17
Двукратно фрезование на спортния терен със специализирана обратна фреза и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	0,60	0,72

Подравняване на терена с лазерен грейдер и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	1,35	1,62
Доставка и направа на насип от промит речен пясък със зърнометрия 0,2-0,4см и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	5,59	6,71
Финно заравняване на терена с лазерен грейдер с отклонение не по-голямо от 1см и всички свързани с това разходи	м2	3 610.00	1,35	1,62
Доставка и засяване на специализирана тревна смеска с редова сеялка за спортни терени с работна ширина 180см, при разходна норма 45 гр/м ²	м2	3 610.00	1,80	2,16
Торене със сертифициран гранулиран тор с удължено действие, с допълнителни елементи против заболяване от гъбични болести	м2	3 610.00	0,26	0,27
Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	3 610.00	0,43	0,52
Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	3 610.00	0,82	0,99

Първа коситба на тревни площи	м2	3 610.00	0,80	0,96
V. Земни работи и озеленяване	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. без вкл. ДДС за 1 мерна единица	Стойност в лв. с вкл. ДДС за 1 мерна единица
Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата	м2	7 900.00	1,06	1,28
Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2	м2	7 900.00	1,05	1,26
Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи	м2	7 900.00	0,30	0,36
Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2	м2	7 900.00	0,43	0,52
Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба	м2	7 900.00	0,82	0,99
Първа коситба на тревни площи	м2	7 900.00	0,80	0,96

Като взех предвид гореизложеното, счетовод, че стойността на разхода за който се кандидатства следва да бъде определен въз основа на критерия „най-ниска цена“.

Определените стойности на разхода за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез изпълнение на ремонтни дейности във физкултурния салон и подобряване на прилежащите пространства към СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино, община Хитрино“, с който Община Хитрино кандидатства по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., да се вземе предвид при изготвянето на бюджета на проекта към заявлението за кандидатстване.

Настоящото решение да се сведе до знанието на изпълнителя по договор с предмет „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение: „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и изготвяне на анализ „разходи-ползи“ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи”.

Настоящото решение заедно с цялата документация по пазарната консултация да се публикуват на Профила на купувача.

АХМЕД АХМЕД: *Подписът е защитен по ЗЗЛД*
/Заместник-кмет на община Хитрино/